

**REMONT DRÓG GMINNYCH
NA TERENIE GMINY BUCZKOWICE W 2011 r.
KOSZTORYS OFERTOWY.**

L.p.	Spec. techn.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		Odwodnienie liniowe w Buczkowicach na ul. Miodowej.				
1.1	SST-D 02.01.00.	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	8,00		
1.2	SST-D 02.01.00.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o grubości 3 cm	m2	6,00		
1.3	SST-D 02.01.00.	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych, za każdy dalszy 1 cm	m2	6,00		
1.4	SST-D 02.01.00.	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	6,00		
1.5	SST-D 02.02.00	Wykopy liniowe o ścianach pionowych, z ręcznym wydobywaniem urobku w gruntach suchych kategorii III, IV - pod odwodnienie liniowe.	m3	0,96		
1.6	SST-D 03.01.00.	Podłoże z piasku o grubości 20 cm. - pod korytka odwodnienia.	m3	0,48		
1.7	SST-D 03.01.00.	Analogia - odwodnienie liniowe - ACO DRAIN z rusztem żeliwnym dla obciążenia 40 t, na podsypce piaskowo-cementowej.	m	4,00		
1.8	SST-D 02.02.00.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyżki 0,25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladow. do 5 t, na odległość do 1 km, w gruncie kat. III - wykop pod studzienkę DN 500 oraz odprowadzenie wody do potoku.	m3	7,26		
1.9	SST-D 03.02.00.	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, z osadnikiem bez syfonu	kpl	1,00		
1.10	SST-D 03.02.00.	Podłoże z piasku o grubości 20 cm. - pod rury odprowadzające wodę.	m3	0,96		
1.11	SST-D 03.02.00.	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.	m	6,00		
1.12	SST-D 03.02.00.	Wykonanie obsypki z piasku - 10 cm ponad rurę.	m3	1,44		
1.13	SST-D 02.04.00.	Wykonanie drobnych elementów betonowych o objętości do 0,5 m3 odwodnienia na skarpach i dnach rowów - obudowanie wylotu rury odwadniającej.	m3	0,07		
1.14	SST-D 02.02.00.	Zasypanie wykopów spycharkami 55kw/75km. zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub. 30 cm, grunt III, IV	m3	4,86		
1.15	SST-D 02.02.00.	Ręczne rozplantowanie 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów leżącej na długości 1 m wzdłuż krawędzi wykopu, grunt kategorii III	m3	2,40		
1.16	SST-D 02.05.00.	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m3	1,20		
1.17	SST-D 02.05.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	6,00		
1.18	SST-D 02.05.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	6,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
2		Przebudowa przepustu na ul. Kościelnej w Rybarzowicach.				

2.1	SST-D 02.01.00.	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 6 cm	m	6,00		
2.2	SST-D 02.01.00.	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m2	4,50		
2.3	SST-D 02.01.00.	Rozebranie przepustów rurowych o średnicy 40 cm	m	5,00		
2.4	SST-D 02.02.00.	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,15m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km. kategoria gruntu III (b.i.nr 8/96)	m3	4,00		
2.5	SST-D 02.02.00.	Nakłady uzupełn. do tab. 0201-0213 za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył. do 5t po drogach utwardzonych. grunt kat. I, II (b.i.nr 8/96) - dodatkowo 4 km.	m3	4,00		
2.6	SST-D 02.04.00.	Przepusty rurowe - ławy fundamentowe betonowe, beton C16/20	m3	0,75		
2.7	SST-D 02.04.00.	Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm - beton C16/20	szt.	2,00		
2.8	SST-D 02.03.00.	Przepusty rurowe - rury kielichowe WIPRO o średnicy 50 cm	m	5,00		
2.9	SST-D 02.03.00.	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym - pospółką.	m3	3,02		
2.10	SST-D 02.05.00.	Wyrównanie istniejącej budowy tłuczniem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm	m3	1,20		
2.11	SST-D 02.05.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m2	4,50		
2.12	SST-D 02.05.00.	Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2	4,50		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
3		Wymiana bariery energochłonnej przy ul. Bielskiej w Rybarzowicach.				
3.1		Rozebranie zniszczonych barier stalowych pojedynczych	m	25,00		
3.2		Barьеры ochronne stalowe jednostronne, masa 1 m barier 24,0 kg	m	25,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
4		Pozimowa naprawa dróg gminnych.				
4.1	SST D- 01.01.00.	Częstkowa naprawa nawierzchni asfaltowych, z oblaniami krawędzi ubytków.	m2	1 800,00		
4.2	SST D- 01.01.00.	Powierzchniowe wzmocnienie nawierzchni asfaltowych.	m2	600,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
		Kosztorys razem:				
		Wartość VAT [23.0%]:				
		Całkowita wartość kosztorysu:				