

GKiB.271.23.2012

Buczkowice 06.09.2012r.

Urząd Gminy Buczkowice
ul. Lipowska 730
43-374 BUCZKOWICE
tel./fax 4990066
NIP: 937-14-44-523

Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego na "Remont budynku mieszkalnego "Dom Nauczyciela" w Kalnej

Zamawiający na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) modyfikuje w następujący sposób treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku do SIWZ – "Kosztorys ofertowy" we wszystkich rubrykach, w których występuje wartość VAT 23% - wykreśla się 23%.

Jednocześnie informujemy, że remont dotyczy budynku mieszkalnego w całości przeznaczonego na cele mieszkalne.

Z up. Wójta


mgr Agata Artemska
Sekretarz Gminy

KOSZTORYS OFERTOWY

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO "DOM NAUCZYCIELA" W KALNEJ.

L.p.	Spec.	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Razem
1		Odwodnienie budynku.				
1.1	SST B - 02.01.00.	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 na odkład, grunt kategorii III (b.i.nr 8/96)	m3	167,03		
1.2	SST B - 02.03.00.	Oczyszczenie powierzchni murów z cegły łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych.	m2	66,03		
1.3	SST B - 01.04.00.	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10, ręczne gruntowanie Eurolanem 3 K	m2	66,03		
1.4	SST B - 02.03.00.	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu	m2	66,03		
1.5	SST B - 02.03.00.	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi ekstrudowanymi gr. 10 cm, w technologii SUPERFLEX-10, mocowanymi punktowo	m2	66,03		
1.6	SST B - 02.04.00.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w otulinie z geowłókniny, w zwojach o średnicy nominalnej 80 mm	m	49,46		
1.7	SST B - 02.04.00.	Ręczne wykonanie otoczki filtracyjnej żwirowej na ciągach drenarskich.	m3	12,37		
1.8	SST B - 02.04.00.	Studzienki kanalizacyjne z elementów typu "WAVIN", wykonywane w gotowym odwodnionym wykopie, z kinetą typu 1, z pokrywą PVC, o średnicy 425 mm i głębokości studzienki 2,0 m	studzienki	2,00		
1.9	SST B - 02.01.00.	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. grunt kategorii I, III (b.i.nr 8/96)	m3	138,16		
1.10	SST B - 02.01.00.	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, warstwami gr. 30 cm. grunty spoiste kategorii III	m3	138,16		
1.11	SST B - 02.01.00.	Wywiezienie nadmiaru ziemi - jak roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier. 0,15m3, spycharkami 75km z transp. samochodami samowyl. do 5t do 1km lecz w ziemi w hałdach. grunt kat. I, III (b.i.nr 8/96	m3	28,87		
1.12	SST B - 02.01.00.	Dodatkowo za każde dalsze 0,5km odl. transportu ponad 1km samochodami samowyl. do 5t po drogach utwardzonych, grunt kat. III, IV (b.i.nr 8/96) - wywiezienie gruntu na odl. 5 km	m3	28,87		
1.13	SST B - 02.04.00.	Wykonanie podłoża gr. 15 cm z piasku - dowiezonego.	m3	2,70		
1.14	SST B - 02.04.00.	Wykonanie obsypki z piasku do nawierzchni drogowych - dowiezonego (20 cm ponad rurę)	m3	7,20		
1.15	SST B - 02.04.00.	Kanały z rur PVC łączone na wcisk - rurociągi z PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm.	m	21,00		
1.16	SST B - 04.03.00.	Czyszczaki deszczowe o średnicy nom.150 mm	szt.	2,00		

1.17	SST B - 02.04.00.	Studzienki kanalizacyjne systemowe z PE o średnicy 600 mm wzmocnione, z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym kl. B125 (12,5 t) - montowane poza drogami..	szt.	2,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
2		Wymiana stolarki okiennej.				
2.1	SST B - 01.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.	5,60		
2.2	SST B - 01.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.	10,12		
2.3	SST B - 01.00.00.	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2	37,02		
2.4	SST B - 03.00.00.	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne o powierzchni do 0,6m2	m2	4,79		
2.5	SST B - 03.00.00.	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane jednodzielne o powierzchni do 1,5m2	m2	5,13		
2.6	SST B - 03.00.00.	Okna z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno rozwierane dwudzielne o powierzchni ponad 2,5m2	m2	37,02		
2.7	SST B - 03.00.00.	Drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia. (drzwi balkonowe 90 x 220.)	m2	1,80		
2.8	SST B - 03.00.00.	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o powierzchni ponad 1,0 m2, dwukrotnie pomalowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową	m2	2,00		
2.9	SST B - 03.00.00.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe szklone jednodzielne o powierzchni 2,00 m2, fabrycznie wykończone	m2	2,00		
2.10	SST B - 03.00.00.	Ościeżnice drewnane zewnętrzne zwykłe, dwukrotnie pomalowane farbą ftalową do gruntowania i farbą ftalową nawierzchniową	m	10,00		
2.11	SST B - 03.00.00.	Osadzenie wewnętrznych podokienników lastrykowych gr. 4,5 cm. i szer. 40 cm	m	36,86		
2.12	SST B - 04.03.00.	Montaż parapetów zewnętrznych z gotowych elementów prefabrykowanych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy aluminiowej powlekanej.	m2	11,06		
2.13	SST B - 03.00.00.	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem. wap. z wapna suchogasz. na podłożu z cegieł, na ościeżach szerokości do 25 cm	m	119,00		
2.14	SST B - 04.05.00.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków ościeży okiennych.	m2	59,50		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
3		Ocieplenie elewacji.				
3.1	SST B - 01.00.00.	Rozebranie rynien, rynny z blachy nie nadającej się do użytku.	m	44,80		

3.2	SST B - 01.00.00.	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku.	m	28,36		
3.3	SST B - 01.00.00.	Rozebranie obróbek blacharskich- pasy nadrynnowe z blachy nie nadającej się do użytku	m2	16,40		
3.4	SST B - 01.00.00.	Rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy nie nadającej się do użytku.	m2	4,92		
3.5	SST B - 04.01.00.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	316,28		
3.6	SST B - 04.01.00.	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją gruntującą.	m2	320,12		
3.7	SST B - 04.01.00.	Sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża.	m2	320,12		
3.8	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych gr. 12 cm do ścian.	m2	316,28		
3.9	SST B - 04.01.00.	Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.	1 581,40		
3.10	SST B - 04.01.00.	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm do ościeży.	m2	25,99		
3.11	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach.	m2	320,12		
3.12	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na kominach.	m2	4,95		
3.13	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	25,99		
3.14	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie drugiej warstwy siatki na ścianach do wysokości cokołu.	m2	67,18		
3.15	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	147,42		
3.16	SST B - 04.01.00.	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m	53,26		
3.17	SST B - 04.01.00.	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - na ściany.	m2	320,12		
3.18	SST B - 04.01.00.	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - na kominy.	m2	4,95		
3.19	SST B - 04.01.00.	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej - na ościeża.	m2	25,99		
3.20	SST B - 04.01.00.	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	320,12		
3.21	SST B - 04.01.00.	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2mm, na ścianach kominów	m2	4,95		
3.22	SST B - 04.01.00.	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego o grub. 2mm, na ościeżach o szerokości do 30 cm	m2	25,99		

3.23	SST B - 04.03.00.	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, z blachy ocynkowanej powlekanej poliestrem (pasy nadrynnowe).	m2	22,55		
3.24	SST B - 04.03.00.	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej powlekanej - rynny Dn 150 mm.	m	25,00		
3.25	SST B - 04.03.00.	Montaż rynien dachowych półokrągłych Dn 80 mm z blachy ocynkowanej powlekanej.	m	19,80		
3.26	SST B - 04.03.00.	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych - rury spustowe okrągłe DN 100 mm z blachy ocynkowanej powlekanej.	m	19,00		
3.27	SST B - 04.03.00.	Montaż rur spustowych okrągłych Dn 65 mm z blachy ocynkowanej powlekanej.	m	12,30		
3.28	SST B - 04.05.00.	Dwukrotne malowanie farbą ftalową nawierzchniową krat i balustrad z prętów prostych	m2	6,16		
3.29	SST B - 04.02.00.	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m.	m2	162,00		
		Rozdział razem:				
		Wartość VAT:				
		Całkowita wartość rozdziału:				
		Kosztorys razem:				
		Wartość VAT:				
		Całkowita wartość kosztorysu:				