

Przedmiar robót

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICY MYŚLIWSKIEJ, NA ODCINKU OD UL. LIPOWSKIEJ DO REJONU UL. LEŚNEJ W GODZISZCE

Budowa: **Województwo śląskie, Powiat Bielsko-Biała, Gmina Buczkowice**

Obiekt lub rodzaj robót: **PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ ORANGE - WYLICZONE NA PODSTAWIE INFORMATORA
SECOCENBUD, ZESZYT 4/2015 - I kwartał 2015 r., KODY CVP - 32412100-5**

Inwestor: **Gmina Buczkowice, ul. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Zakład Usług Teletechnicznych, Zdzisław Staszek, ul. Sosnowa 32, 43-303 Bielsko-Biała**

Przedmiar robót

Nr	D-01.03.03 ; D-01.03.04	Opis robót	Jm	Ilość
		ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ, ULICY MYŚLIWSKIEJ, NA ODCINKU OD UL. LIPOWSKIEJ DO REJONU UL. LEŚNEJ W GODZISZCIE		
1	D-01.03.03	BUDOWA SIECI NAPOWIERTRZNEJ		
1.1	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z dwoma belkami ustojowymi w terenie płaskim, długość słupa - 6 m, kategoria gruntu IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.2	D-01.03.03	Montaż poprzecznika typu I prostego 2x2 na słupie bliźniaczym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.3	D-01.03.03	Montaż piorunochronu na słupie leżącym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.4	D-01.03.03	Montaż uziemienia na słupie stojącym, kategoria gruntu I-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.5	D-01.03.03	Montaż uziomów szpilekowych miedziowanych, metoda ręczna, grunt kategorii III, głębokość 3 m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.6	D-01.03.03	Pomiary uziemień		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.7	D-01.03.03	Montaż puszek słupowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.8	D-01.03.03	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, bliźniaczym - skrzynka kablowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.9	D-01.03.03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ośminkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		31+23+25	79,000000	
		RAZEM:	79,000000	m
1.10	D-01.03.03	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1+1+1	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt
2	D-01.03.04	PRZEBUDOWA KABLA ROZDZIELCZEGO		
2.1	D-01.03.04	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop długości do 3 m - wykopy lokalizacyjne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2*1*0,5	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	m3
2.2	D-01.03.04	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, grunt kategorii IV, kabel o średnicy do 30 mm, układanie 1 kabla		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m
2.3	D-01.03.04	Wprowadzenie kabla na słup, słup drewniany, zabezpieczenie kabla osłoną, kabel do Fi 30 mm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m
2.4	D-01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach zacisków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt

Nr	D-01.03.03 ; D-01.03.04	Opis robót	Jm	Ilość
2.5	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych opancerzonych ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 10 parach	złącze	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
2.6	D-01.03.04	Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par 10	odcinek	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
3	D-01.03.04	PRZEKŁADKA KABLA ZIEMNEGO		
3.1	D-01.03.04	Wykopy ręczne wraz z zasypianiem podkopów ziemnych nieumocnionych, grunt kategorii IV, podkop długości do 3' m - wykopy lokalizacyjne	m3	1,5
		Wyliczenie ilości robót:		
		3*1*0,5		
		RAZEM:		
3.2	D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego, grunt kategorii IV, kabel do Fi'30' mm, pierwszy	m	66,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		66		
		RAZEM:		
4	D-01.03.03	DEMONTAŻ		
4.1	D-01.03.03	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel osemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm - demontaż Krotność=0,5	m	71,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		22+25+24		
		RAZEM:		
4.2	D-01.03.03	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych z jedną belką ustojową, w terenie płaskim, długość słupa - 6' m, kategoria gruntu IV - demontaż Krotność=0,5	szt	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
4.3	D-01.03.03	Montaż piorunochronu na słupie leżącym - demontaż Krotność=0,5	szt	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
4.4	D-01.03.03	Montaż uziemienia na słupie stojącym, kategoria gruntu I-IV - demontaż Krotność=0,5	szt	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
4.5	D-01.03.03	Montaż puszkii słupowej - demontaż Krotność=0,5	szt	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
4.6	D-01.03.03	Umocowanie rur ochronnych do kabla na słupie, pojedynczym - skrzynka kablowa - demontaż Krotność=0,5	szt	1,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
4.7	D-01.03.03	Wprowadzenie kabli do rur ochronnych, skrzynka kablowa usytuowana pod poprzeczką, Fi kabla do 15' mm - demontaż Krotność=0,5	szt	4,0
		Wyliczenie ilości robót:		
		1+1+1+1		
		RAZEM:		