

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Godziszce
ul. Myśliwska
Regulacja rowu lewego

Adres: Myśliwska
43-376 Godziszka

Kody CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Inwestor: Gmina Buczkowice
Lipowska 730
43-374 Buczkowice

Wykonawca: Pracownia Projektowa RHR sc
Handlowa 3
43-360 Bystra

Sporządził: Rafał Radzio
Sprawdził:
Data opracowania: 09.2015r

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
1	100	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	110	Roboty pomiarowe		
1.1.1	KNNR 1 0111-0200	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 1	km km	1,000
1.1.2	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza 1	ryczałt ryczałt	1,000
1.2	140	Roboty rozbiórkowe		
1.2.1	KNNR 6 0802-0400	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno- bitumicznych o grubości 5cm. 18+16+5+11	m2 m2	50,000
1.2.2	KNNR 6 0802-0500	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm 2+2,5+20+3+17+5+19	m2 m2	68,500
1.2.3	KNNR 6 0805-0700	Rozebranie chodników i zjazdów z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 5	m2 m2	5,000
1.2.4	KNNR 6 0807-0400	Rozebranie korytek odwodnienia liniowego. 10	m m	10,000
1.2.5	BCD D-01.03.35.01 BCD_201402	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km \$1.2.1*0,05+\$1.2.2{68,500}*0,15+\$1.2.3*0,07+\$1.2.4*0,6*0,15	m3 m3	14,025
1.2.6	BCD D-01.03.35.02 BCD_201402	Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km - odległość 5km. \$1.2.5	m3 m3	14,025
1.2.7	KNNR 2-31 0816-0100	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami. 9+5+6+4+4+14+5+2+5+4+22+8+11+5+4+2+1	m m	111,000
2	200	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	210	Wykopy		
2.1.1	KNNR 1 0202-0801	Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10 t na odl.do 1 km. Transport na odległość 5km. (10+10+6+7+12+25+4+8+6+24+10+14+7+6+4+4)*0,95	m3 m3	149,150
2.1.2	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t, przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej. \$2.1.1	m3 m3	149,150
3	300	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	340	Przepusty pod zjazdami		
3.1.1	KNNR 4 1411-0600	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich z dodatkiem cementu o grubości 30cm - Rm=2.5MPa (10+10+6+7+12+25+4+8+6+24+10+14+7+6+4+4)*0,6*0,3	m3 m3	28,260
3.1.2	KNNR 4 1411-0100	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 5cm pod dnem rury (10+10+6+7+12+25+4+8+6+24+10+14+7+6+4+4)*0,6*0,05	m3 m3	4,710
3.1.3	KNNR 6 0605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury PEHD lub PP SN12 DN300 10+10+6+7+12+25+4+8+6+24+10+14+7+6+4+4	m m	157,000
3.1.4	KNNR 1 0214-0200	Zasypanie wykopów przepustowych kruszywem łamanym 0/31.5. Zagęszczanie spycharkami warstwy luźnej grub.30 cm. Grunt kat.III-IV (10+10+6+7+12+25+4+8+6+24+10+14+7+6+4+4)*(0,95-3,15*0,16^2-0,6*0,35-1,4*0,25)	m3 m3	48,570
3.1.5	KNNR 6 1302-0300	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,3 m 25+31+5+9+2+9+5+2+7+4+8+6	m m	113,000
4	400	PODBUDOWY		
4.1	440	Podbudowy z kruszyw		
4.1.1	KNNR 6 0113-0600	Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm. 11+9+19+16+6+17+18+3+20+3+3	m2 m2	125,000
5	500	NAWIERZCHNIE		
5.1	530	Nawierzchnie bitumiczne		
5.1.1	KNNR 6 1005-0600	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy bitum. i w-wy wiążącej 11+9+19+16+6+17+18+3+20+3+3	m2 m2	125,000
5.1.2	KNNR 6 1005-0700	Skrpienie międzywarstwowe. \$5.1.1	m2 m2	125,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót
1	2	3	4	5
5.1.3	KNNR 6 0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. do 5 t. \$5.1.2{125,000}	m2 m2	125,000
6	600	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	610	Zjazdy z kruszywa		
6.1.1	KNNR 6 0204-0200	Dolna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm 11+14+47+9+37+30+8	m2 m2	156,000
6.1.2	KNNR 6 0204-0500	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm \$6.1.1{1 593,000}	m2 m2	156,000
6.2	620	Wloty i wyloty z przepustów		
6.2.1	KNNR 1 0509-0200	Brukowanie skarp i dna rowów w rejonie wlotu do wpustów na podsypce z chudego betonu Rm=2.5MPa gr. 10cm. Bruk granitowy 9/11. 3*10	m2 m2	30,000
7	900	ZIELEŃ		
7.1	910	Trawniki		
7.1.1	KNR-SEK 6-01 0308-0600	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, grunt kat. IV 100/100	100 m2 100 m2	1,000
8	1000	ROBOTY INNE		
8.1	1030	Rury ochronne		
8.1.1	KNNR-W 9 0814-0200	Zabezpieczenie istniejących przewodów, rury ochronne dwudzielne z PEHD o średnicy 160 mm (4+7+8+6+11+11)/100	100 m 100 m	0,470
8.2	1040	Regulacja wysokościowa włązów		
8.2.1	KNR 2-31 1406-0400	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych i gazowych 10	szt. szt.	10,000
8.3	1050	Istniejące rowy		
8.3.1	KNNR 6 1302-0200	Czyszczenie i regulacja rowów z wyprofilowaniem dna skarp 22+8+11+18+5+20+12+8+8+15+6+14+33+24+6+5+4+25+11+3+8+2+2+6+7+3+17+4	m m	307,000