

## **Przedmiar robót**

### **Przebudowa słupa sieci nN w Godziszce**

Budowa: **Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Lipowskiej do ul. Leśnej w Godziszce**

Inwestor: **Gmina Buczkowice, 43-374 Buczkowice ul. Lipowska 730**

Wykonawca: **RHR S.C. Honorata Radzio, Rafał Radzio, 43-360 Bystra ul. Handlowa 3**

**Przedmiar robót**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Przebudowa słupa sieci nN w Godziszce</b>		
1	Element	<b>Element</b>		
1.1	KNR 510/906/2	Montaż przyłączy lub przerzutów przewodami izolowanymi - samonośnymi, montaż ręczny, przekrój do 4x10-mm <sup>2</sup> R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000 Krotność=0,6	przyłąc	1
1.2	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50-mm <sup>2</sup> - demontaż ze słupa do ponownego montażu Krotność=0,5	km	0,35
1.3	KNR 510/9923/5	Zeszyt 7 1993r. Demontaż mechaniczny słupów żelbetowych, słup rozkracny do 10-m	szt	1
1.4	KNNR 5/903/1 (2)	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych, słup pojedynczy do 10,5-m, żerdź E-10.5/6	słup	1
1.5	KNNR 5/902/2	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, poprzecznik narożny	szt	1
1.6	KNNR 5/902/3	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn, konstrukcja typu KTK o ilości izolatorów-1	szt	1
1.7	KNR 510/802/5	Montaż izolatorów stojących na trzony R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	4
1.8	KNNR 5/904/1	Montaż przewodów nieizolowanych linii napowietrznej NN, przewód do 50-mm <sup>2</sup> - montaż przewodów z demontażu na nowym słupie	km	0,35
1.9	KNNR 5/803/4	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi, z udziałem podnośnika samochodowego, przewód 4x25-mm <sup>2</sup>	szt	1